

00 건물 건축공사 실행내역정리 - SAMPLE

품 명	규 격	단위	계약내역			실행내역			증감수량
			수량	부위별 산식	계	수량	내용		
010101 공통 가설 공사									
조립식가설물타리(E.G.I)철판	H=2.4, 3개월	M	83	대지둘레		40	2면설치(우측면,후면)	-43	
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*6.0m, 3개월	개소	1	3개월공사		0	2층 경로당을 사무실로 사용	-1	
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*6.0m, 3개월	개소	1	3개월공사		0	별도 창고설치 안함	-1	
010102 가 설 공 사									
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 2m, 3개월	대	5	내외부<1*5>		5		0	
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 2m, 3개월	대	4	내외부<4>		4		0	
시스템비계 설치 및 해체	10m 이하	M2	869	<지하선큰>-내부수평비계 <1~2F>		869		0	
시스템비계 설치 및 해체	10m 초과~20m 이하	M2	1016	<1~2F>		1016		0	
				<3~4F>					
				<RF>					
수직보호망(환경보전비 별도처리)	시스템비계외부	M2	0	선큰 내부수평비계제외		1730	철거용 톤백마대설치(임의단가적용)	1730	
건축물 현장정리	개보수, 준공청소포함	M2	957			957		0	
먹매김	개보수	M2	957			957		0	
건축물보양	보양지 붙이기	M2	141			141		0	
010103 철근콘크리트공사									
레이콘 - 서울	25-18-12	M3	23	옥탑지붕바닥(10.35*2.7)*0.1	2.794	23		0	
				지붕바닥(133.7)*0.1	13.37				
				4층바닥(64.3)*0.1	6.43				
콘크리트 펌프차 타설 (우근, 진동기無)	slump 8~12cm, 매트기초 등, f2 : Type- I , 36m	M3	23	(10.35*2.7)*0.1-옥탑층 지붕	2.794	23		0	
				(133.7)*0.1-지붕층 지붕	13.37				
				(64.3)*0.1-4층바닥(3층지붕 테라스)	6.43				
와이어메시 바닥깔기	#8-150*150	M2	226	<옥탑지붕>(10.35*2.7)	27.945	226		0	
				<지붕>(133.7)	133.7				
				<3층 파라펫>(64.3)	64.3				
010104 조 적 공 사									
콘크리트벽돌	콘크리트벽돌, 190*57*90mm, 서울, C종2급	매	28554			28,554		0	
0.5B 벽돌쌓기	3.6m 이하	M2	3	<1층 주방> 1.45*1.3	1.885	-	그릴시공여건안돼 코아배관	-3	
				<1층 장애인화장실-여>1.2*1.0	1.2		배관매립		
1.0B 벽돌쌓기	3.6m 이하-외벽절거 및 조적신설	M2	181	(1.5)*4.4-(3.6*1)	3	181		0	
				(3.0+3.0*2+1.5+3.5+2.0)*3.45-(2.1*2)-(3.952*1)	47.048				
				((1.4+3.7+1.4+5.0+2.0)*3.15-(4.689*1)-(2.4*2)-(0.99*1))*3.5	112.161				
벽돌운반	리프트 사용	천매	27.197			27		0	
철근콘크리트인방	200*200	M	32	(1.5+0.2)	1.7	32		0	
				(1.0+0.2)*2+(2.8+0.2)	5.4				
				((2.605+0.2)+(1.5+0.2)*2+(0.55+0.2))*3.5	24.342				
010105 돌 공 사									
화강석붙임(습식, 버너)/측면	벽, 포천석 30mm, 모르타르 30mm	M2	1	<주출입구 바닥>(3.2+3.45*2)*0.25	0	1		0	
				<부출입구 바닥>(2.6+5.45*2)*0.1	0				
화강석붙임(습식, 버너)	바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm	M2	1	<부출입구 바닥>(2.6*5.45)	14.17	26	재사용에서 추가물량	25	
				<옥외데크 바닥>(3*3.9)	11.7				
화강석붙임(습식, 버너)	바닥, 포천석 30mm, 모르타르 220mm	M2	1	<주출입구 바닥>(3.2*3.45+<이형>2.4)	0	1		0	

00 건물 건축공사 실행내역정리 - SAMPLE

품 명	구 경	단위	계약내역		실행내역		증가수량
010107 목공사및수장공사							
스타코마감재-시공도	천장, 메시+마감재	M2	40	<지하층 펌프실/물탱크실>(4.105*8.01)*1.2	39.457	40	0
스타코마감재-시공도	외벽, 150mm준불연비드+메시+마감재	M2	793	<지하선큰면>(6.11+1.54)*(4.7+3.6-0.15)-(12.986*1)	49.361	793	0
				<1층정면 Y3열>(1.55+3.55)*3.6-(13.247*1)	5.113		
				<정면 2~4층+지붕 Y3열>(3.65+1.56)*(3.3*3+0.3)-(4.689*3)	39.075		
				<배면 1층>(12.21)*(3.6-0.94)-(0.25*2)	31.978		
				<배면 2층>(15.25)*2.05-(0.25*2)-(1.55*1)-(2.4*2)	24.412		
				<배면 3~4층>(2.35+11.07)*(3.3+3.3+1.3)-(0.25*4)-(1.05*2)-(1.89*1)	101.028		
				<우측면 2층>(2.5+11.05)*3.3-(2.4*1)-(0.52*1)	41.795		
				우측면 3~4층>((2.5+11.05+1.5)*3.3-(2.4*1)-(0.52*1))*2	93.49		
				<우측면 지붕층>(11.2+2+3.6*2)*(4.75+2.7+0.3)-(2.4*1)-(0.585*1)-(2.1*1)	221.335		
				<좌측면 1층>(2.6+5.2+9.3+0.41)*(3.6-0.9)-(4.964*1)-(0.662*1)-(0.72*1)	40.202		
				<좌측면 2층>(15.1+0.6)*2.05-(8.532*1)-(7.998*1)-(11.316*1)-(0.72*2)	2.899		
				<좌측면 2층 삼목사이딩 철거위치>(0.53+3.1)*(0.9+3.3)	15.246		
				<좌측면 3~4층+파라펫>(0.6+14.9)*(3.3+3.3+1.3)-(2.4*12)	93.65		
				<4층 난간>(3.81)*1.3	4.953		
				(6.35)*(3.6-0.15)-(9.768*1)-정면1층 Y3~4열	12.139		
				(6.95)*(3.6-0.9+0.75)-(6.382*1)-(0.625*1)-(0.65*1)-좌측1층	16.32		
스타코마감재-시공도	외벽,메시+마감재(10mm진공단열재위)	M2	51	<우측면 1층-주차장쪽>(2.5+11.05)*3.6-(2.4*1)-(0.585*1)	45.795	51	0
준불연단열일체형화산석패널설치비 [자재관급]	벽체, 스톤패널(현우암), 800*400*107mm, 틀포함	M2	149	(0.7+1.4+7.1+0.9+1.6)*(0.9+3.3+4.5)-(0.562*2)-(2.1*2)-(11.665*1)-(146.866	149	0
준불연단열일체형점토타일패널설치비[자재관급]	벽체, 브릭스패널(홍브릭), 1260*414*102mm, 틀포함	M2	116	<2층 배면>(4.65+4.85+17.25)*(0.9+3.3)-(15.25*2.05)	81.087	116	0
열경화성수지천장판 설치	SMC, 1.2*600*600mm	M2	10	<2층 좌측>(15.7)*(0.9+3.3)-(15.1*2.05)	34.985		
				<1층 장애인화장실-남>(2.1*2.36)	4.956		
				<1층 장애인화장실-여>(2.1*2.36)	4.956		
				<2층 장애인화장실-여>(2.1*2.36)	4.956		
				<2층 장애인화장실-남>(2.1*2.36)	4.956		
				<3층 장애인화장실-여>(2.1*2.36)	4.956		
				<3층 장애인화장실-남>(2.1*2.36)	4.956		
				<4층 장애인화장실-여>(2.1*2.36)	4.956		
				<4층 장애인화장실-남>(2.1*2.36)	4.956		
알루미늄천장재	알루미늄천장재, 칼라타일, 평판, 무공, 600각	M2	160	<지하층 선큰천장>((3.7*5.58)-(1.9*1.5))	17.796	160	0
				<1층 홀/복도/휴게라운지>98.5--옥외데크물량 포함	98.5		
				<1층 방풍실>(1.3*3.35)	4.355		
				<1층 주방>((3.6*10.05)-(1.6*4.3))	29.3		
불연천장재 설치	마이튼, 9*300*600mm	M2	556	<2층 주출입구 돌출>(1.8*5.55)	9.99	581	25
				<지하층 복도>((3.2*12.1)-(1.56*10.56))	22.246		
				<지하층 프로그램실>(4.51*6.41)	28.909		
				<지하층 이미용실>(5.51*6.41)	35.319		
				<지하층 공동작업장>((5.63*9.73)-(1.775*3.3))	48.922		
				<1층 홀/복도/휴게라운지>98.5	98.5		
				<1층 식당>(4.9*5.85)	28.665		
				<2층 경로당-남,여>34.1*2개소	68.2		
				<2층 사랑채>29.1	29.1		
				<3층 교육실-1,2>98.5	99		
				공사중 파손된부분 보수 ---2층EV홀(3.6),사무실(3.055),사랑채(3.045),3층EV홀(3.6), 탕비실(3.055),4층EV홀(3.6),휴게실복도(3.055),준비실(2.1)			